

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE A PRVKY :

- 1
K

DEMONTÁŽ KRYCÍCH ATIKOVÝCH PLECHŮ ... 97 bm
- 2
K

ODŘEZÁNÍ A DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ RUBŮ ATIK OBOU ŠTÍTOVÝCH STĚN ... 33 bm
- 3
K

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ MARKÝZ NAD OBĚMA VJEZDY DO HALOVÉ ČÁSTI OBJEKTU ... 12 m2
- 4
K

PODKLADNÍ PLECH POD OPLECHOVÁNÍM ATIK – POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,80 mm r.š. 450 mm, VČETNĚ KOTVENÍ ... 97 bm
- 5
K

UKONČUJÍCÍ OKAPNÍ PLECH ATIK – VYPLANIL ŠEDÝ r.š. 450 mm, SE ZATMELENÍM ... 97 bm
- 6
K

PODKLADNÍ PLECH POD OKAPNICEMI MARKÝZ – POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,80 mm r.š. 300 mm, VČETNĚ KOTVENÍ ... 18 bm
- 7
K

UKONČUJÍCÍ OKAPNÍ PLECHY MARKÝZ – VYPLANIL ŠEDÝ r.š. 330 mm, SE ZATMELENÍM ... 18 bm
- 8
K

LEMOVACÍ PLECH VYPLANIL ŠEDÝ r.š. 330 mm PODÉL OPRAVENÝCH OBVODOVÝCH STĚN VYSTUPUJÍCÍCH NAD MARKÝZY ... 15 bm
- 9
K

NOVÁ OKAPNICE KOLEM PŘEOSAZOVANÉHO VÝLEZU NA STŘECHU – VYPLANIL ŠEDÝ r.š. 250 mm, SE ZATMELENÍM ... 4,5 bm
PŮVODNÍ OKAPNICE VYBOURÁNA PŘI DEMONTÁŽI POKLOPU (VÝLEZU NA STŘECHU)

ZÁMEČNICKÉ PRVKY :

- 1
Z

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POKLOPU (VÝLEZU NA STŘECHU), JEHO REPASE A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ NA NADEZDĚNÝ SOKL ... 1 KS

SANACE BETONOVÝCH POVRCHŮ :

- 1
B

RUČNÍ NANESENÍ ADHEZNÍHO (SPOJOVACÍHO) MŮSTKU (např. Sika MonoTop–910 N) NA OČIŠTĚNÓU OBNAŽENOU VÝZTUŽ A NA OČIŠTĚNÁ OPRAVOVANÁ MÍSTA VŠECH ŽELEZOBETONOVÝCH POVRCHŮ (MARKÝZY NAD VJEZDY)
- 2
B

RUČNÍ APLIKACE REPROFILAČNÍ MALTY Sika MonoTop–452 (VIZ PŘÍLOHA) DO VŠECH OPRAVOVANÝCH MÍST OBOU MARKÝZ, TJ. JEJICH POVRCHŮ, ČEL I PODHLEDŮ, S PŘÍSLUŠNÝM VYROVNÁNÍM
- 3
B

RUČNÍ APLIKACE ADHEZNÍHO (SPOJOVACÍHO) MŮSTKU (VIZ SPECIFIKACE VÝŠE) NA CELÝ ROZSAH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MARKÝZ, NÁSLEDNÉ RUČNÍ VYSTĚRKOVÁNÍ CELÉHO ROZSAHU POVRCHŮ REPROFILAČNÍ MALTOU (VIZ SPECIFIKACE VÝŠE) V tl. 5 mm

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY :

- 1
T

OSB DESKA ŠÍŘE 550 MM S NAKOTVENÍM DO VYSPRAVENÉ KORUNY ATIKY – VYSAZENO JAKO PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN ... 46 bm
- 2
T

OSB DESKA ŠÍŘE 400 MM S NAKOTVENÍM DO VYSPRAVENÉ KORUNY ATIKY V HALOVÉ ČÁSTI OBJEKTU ... 51 bm

POZNÁMKY :

- PŘED ZADÁNÍM KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ DO VÝROBY JE NUTNO PROVÉST DETAILNÍ ZAMĚŘENÍ OPLECHOVÁVANÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA MÍSTĚ, VYPSANÉ ROZVINUTÉ ŠÍŘKY JSOU INFORMATIVNÍ (MAX. PŘEDPOKLADANÉ) PRO ÚČELY SESTAVENÍ ROZPOČTU
- PO ODSTRANĚNÍ SOUČASNÝCH VĚTRACÍCH NÁSTAVCŮ STOUPAČEK JE PŘED OBJEDNÁNÍM NOVÝCH ODVĚTRÁVACÍCH KOMÚPLETŮ TŘEBA NA MÍSTĚ OVĚŘIT JEJICH DIMENZE
- PRO TMELENÍ DETAILŮ STŘEŠNÍCH FÓLIÍ A POPLASTOVANÝCH PLECHŮ VYPLANIL POUŽÍVAT ŠEDÝ POLYURETANOVÝ TMEL (V BARVĚ A ODSTÍNU UVEDENÝCH PRVKŮ)

ODVĚTRÁVACÍ PRVKY :

- 1
O

TYPIZOVANÝ STŘEŠNÍ ODVĚTRÁVACÍ NÁSTAVEC NA STOUPAČKZU ø 125 mm (PŘEMĚŘIT) ... 3 ks

KANALIZACE

- 1
ZT

VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ ø 125 mm S NAPOJENÍM NA ELEKTRO, VČETNĚ OCHRANNÉHO KOŠE ... 2 KS

ELEKTROINSTALACE :

- 1
EL

DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍHO ELEKTOROROZVADĚČE V HALOVÉM PROSTORU OBJEKTU O VÝVOD A JIŠTĚNÍ, VEDENÍ KABELŮ K OBĚMA VYHŘÍVANÝM STŘEŠNÍM VPUŠTÍM, PROSTUP STROPEM A STŘECHOU, NAPOJENÍ VPUŠTÍ, REVIZE

HROMOSVODY :

- 1
HR

DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍ JÍMACÍ SOUSTAVY 122 bm, 4x JÍMACÍ TYČKA, NAPOJENÍ NA JÍMÁNÍ NA KOMÍNĚ, SVORKY POTŘEBNÝCH TYPŮ, REVIZE ... CELKEM 140 bm LAN

ANTÉNA :

- 1
AN

DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ANTÉNY, VČETNĚ OCELOVÉHO STOJANU, DODAT A OSADIT 3x BETONOVOU DLAŽDICI 400/400/35 mm PRO JEHO ZATÍŽENÍ ... 1x KOMPLET

STAVEBNÍK : Město ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH SIDLO : NÁMĚSTÍ JINDŘICHA ŠIMKA č.p. 3, 517 61 ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH	
ZPRACOVATEL PD : Východočeská rozvojová, s.r.o. SIDLO : SADOVÁ 1539, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE :	ING. JIŘÍ ŠKODA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PD :	ING. JIŘÍ URBAN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI :	ING. JIŘÍ URBAN
VYHOTOVIL :	ING. JIŘÍ URBAN
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Rokytnice v Orlických horách	
MÍSTO STAVBY : st.p.č 595, katastrální území ROKYTNICE v Orlických horách	
SPECIFIKACE PRVKŮ, SYSTÉMŮ A INSTALACÍ	
ČÁST PD : B – VÝKRESOVÁ ČÁST	
STAVEBNÍ OBJEKT : SO–01	
MĚŘÍTKO : 1:25	FORMÁT : 2x A4
STUPEŇ : PODKLADY PRO VYHLEDÁNÍ ZHOTOVITELE DÍLA	
TERMÍN : 06 / 2014	