

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 9.9.2015

I.

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL : Město Rokytnice v Orlických horách

se sídlem: náměstí Jindřicha Šimka 3,
517 61 Rokytnice v Orlických horách
zastoupený: Petrem Hudousekem, starostou
IČ: 00275301
DIČ: CZ00275301
bankovní spojení: č.ú. 1240089379/0800 Česká spořitelna a.s.,
pobočka Rokytnice v Orlických horách
tel.: +420 736 752 217
email: petr.hudousek@mu.rokytnice.cz
(dále jen „objednatel“)

2. ZHOTOVITEL : Stavitelství EU s.r.o.

se sídlem: Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk
IČ: 27521711
DIČ: CZ27521711
zastoupený: Milošem Sloupenským, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB Rychnov nad Kněžnou
číslo účtu: 216344101/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové v oddílu C, vložka 23910
Ve věcech technických je oprávněn jednat za zhotovitele Miloš
Sloupenský, jednatel
E-mail: info@stavitelstvieu.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany po vzájemné dohodě tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) mění a doplňují Smlouvu o dílo ze dne 9.9.2015 (dále jen „smlouva“), takto:

1. Původní znění článku IV. odstavce 1. se ruší a nahrazuje se novým zněním: „1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace předané objednatelům a požadavků objednatele a činí celkem:

Cena díla bez objektů D3A – (C1) Venkovní učebna, D3C – (C4) Zpevněné plochy, D3F – (C7) Elektroinstalace a elektropřípojka venkovní učebna a
D5 – Dodatek č.1 – Oprava opěrné zdi bez DPH 2.860.965,72 Kč.

Cena díla za objekty D3A – (C1) Venkovní učebna, D3C – (C4) Zpevněné

plochy, D3F – (C7) Elektroinstalace a elektropřípojka venkovní učebna a
D5 – Dodatek č.1 – Oprava opěrné zdi bez DPH 1.321.329,85 Kč.

Celková cena bez DPH4.508.077,38 Kč
DPH..... 946.696,25 Kč
Celková cena včetně DPH5.454.773,63 Kč.

Tato cena je nejvýše přípustná".

III.

Tento Dodatek č.1 smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města
Rokytnice v Orlických horách č. ZM/10/188/2016/III ze dne 21.03.2016.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 včetně rozpočtů.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po jednom.

V Rokytnici v Orlických horách, dne 22.3.2016

.....
Za objednatele:
Petr Hudousek, starosta

MĚSTO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
náměstí Jindřicha Šimka 3
517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČ: 002 75 301, DIČ CZ00275301 4

.....
Za dodavatele:
Miloš Sloupenský, jednatel

STAVITELSTVÍ EU s.r.o.
Husovo náměstí 99
517 54 VAMBERK
IČ: 27521711 DIČ: CZ27521711

ROZPOČET

Stavba: Zámková dlažba 8cm - Rokytnice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

001 Zemní práce

32 368,42

0,000

1	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	2,000	44,70	89,40	0,000
2	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	124,500	47,30	5 888,85	0,000
3	113107222	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	124,500	29,30	3 647,85	0,000
4	113204111	Výtrhání obrub záhonových	m	2,000	27,90	55,80	0,000
5	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	37,350	118,00	4 407,30	0,000
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,600	379,00	1 364,40	0,000
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,950	37,20	1 523,34	0,000
8	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	40,950	85,50	3 501,23	0,000
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,950	16,10	659,30	0,000
10	171201206	Poplatek za skládku - asphalt	t	12,201	600,00	7 320,60	0,000
11	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	12,10	726,00	0,000
12	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	124,500	14,30	1 780,35	0,000
13	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	60,000	23,40	1 404,00	0,000

005 Komunikace

88 763,52

90,998

14	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	124,500	159,00	19 795,50	57,477
15	596211231	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	124,500	250,00	31 125,00	10,663
16	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	126,990	298,00	37 843,02	22,858

009 Ostatní konstrukce a práce

17 844,00

15,028

17	918561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	60,000	113,00	6 780,00	6,065
18	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 100x5x25 cm	kus	60,000	65,00	3 900,00	0,840
19	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,600	1 990,00	7 164,00	8,123

099 Přesun hmot HSV

3 095,96

0,000

20	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	106,026	29,20	3 095,96	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------

Celkem

142 071,90

106,026

ROZPOČET

Stavba: Zámková dlažba - Rokytnice

Objekt: Elektropřípojka

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

046 Zemní práce pro montážní práce

7 717,50

4,504

1	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	45,000	82,00	3 690,00	0,000
2	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	45,000	25,00	1 125,00	4,500
3	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	45,000	3,00	135,00	0,004
4	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	45,000	38,00	1 710,00	0,000
5	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	22,500	47,00	1 057,50	0,000

743 Elektromontáže - hrubá montáž

11 700,00

0,000

6	NC 001	Elektroinstalace	sou	1,000	11 700,00	11 700,00	0,000
---	--------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

Celkem

19 417,50

4,504

ROZPOČET

Stavba: Hřiště Rokytnice

Objekt: D5 - Dodatek č.1 - Opěrná stěna provedené více práce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
2		Zakládání				43 065,10	0,171
1	632683112	Sešívání trhlín v betonových zdech ocelovými sponkami pr. 10mm dl.600mm	kus	16,000	356,00	5 696,00	0,017
2	632683114	Sešívání trhlín v betonových zdech ocelovými sponkami pr. 6mm dl.400mm	kus	25,000	298,00	7 450,00	0,026
3	632683115	Sešívání trhlín v betonových zdech ocelovými sponkami pr. 6mm dl.600mm	kus	60,000	324,00	19 440,00	0,063
4	272361221	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,050	38 100,00	1 905,00	0,053
5	985321212	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn - mat. Emcefex Haftbrücke	kg	10,000	451,00	4 510,00	0,010
6	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	23,000	107,00	2 461,00	0,000
7	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	23,000	69,70	1 603,10	0,002

Celkem

43 065,10 0,171

ROZPOČET

Stavba: Hřiště Rokytnice

Objekt: Zhotovení šindelové krytiny

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

121 227,31 0,000

764 Konstrukce klempířské

14 495,10 0,000

1	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm (lak antracit)	m	-21,100	459,00	-9 684,90	0,000
2	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm (lak antracit)	kus	-2,000	428,00	-856,00	0,000
3	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm (lak antracit)	m	-8,000	608,00	-4 864,00	0,000
4	764518630	Dřevěné dlabané okapy	m	24,000	1 100,00	26 400,00	0,000
5	764518631	Vsakovací jímka - kačírek	sou	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000

765 Krytina skládaná

106 732,21 0,000

6	765153003	Krytina bitumenová ze šindelů sklonu přes 30° barva antracit	m2	-56,389	540,00	-30 450,06	0,000
7	765153102	Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů barva antracit	m	-18,838	219,00	-4 125,52	0,000
8	765153112	Krytina bitumenová nárožní hrana ze šindelů barva antracit	m	-14,592	345,00	-5 034,24	0,000
9	765153122	Krytina bitumenová hřebene oboustranně ze šindelů barva antracit	m	-1,397	326,00	-455,42	0,000
10	765153190	Krytina - štípaný modřínový šindel ve dvojité pokládce - rovina	m	56,389	1 900,00	107 139,10	0,000
11	765153191	Krytina - štípaný modřínový šindel ve dvojité pokládce - nároží	bm	12,000	2 600,00	31 200,00	0,000
12	765153192	Latě a latování 6/4 impregnované	m2	56,389	150,00	8 458,35	0,000

Celkem

121 227,31 0,000

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

1

Číslo zakázky zhotovitele:	
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	9.9.2015

Název stavby :

Přírodní hřiště při MŠ Rokytnice v Orlických horách

Název změny :

Změny dle požadavku investora: Zámková dlažba tl.8cm

Objednatel :

Město Rokytnice v Orlických horách, zastoupeno starostou Petrem Hudouskem

Technický dozor a koordinátor BOZP:

Ing. Jiří Požár

Projektant stavby (autorský dozor) :

DSP: ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda-Horský, a.s., Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel :

STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk

Popis a zdůvodnění změny :

Změna na žádost investora: **zámková dlažba tl.8cm** - místo asfaltové příjezdové komunikace, dlažba je pojízdná z důvodů vjezdu vozidel do MŠ



Přílohy evidenčního listu :

1.	Rozpočet - Zámková dlažba 8cm
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle cenové nabídky :	Aktuální cena za dílo dle SOD a ZL:	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
			méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	4 182 295,57	4 182 295,57	0,00	142 071,90	4 324 367,47	142 071,90
Vč. DPH:	5 060 577,64	5 060 577,64	0,00	171 907,00	5 232 484,64	171 907,00

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STAVITELSTVÍ EU s.r.o.	Miloš Sloupenský	9.9.2015	
Projektant (autorský dozor) :	ATELIER ARCHITEKTURY	Ing.arch.Petr Šuda		
Stavební dozor :	Ing. Jiří Požár	Ing. Jiří Požár		
Investor:	Město Rokytnice v Orl. horách	Petr Hudousek	9.9.2015	
Uživatel	MŠ Rokytnice v OH	Bc. Vlasta Gallová		

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

2

Číslo zakázky zhotovitele:	
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	9.9.2015

Název stavby :

Přírodní hřiště při MŠ Rokytnice v Orlických horách

Název změny :

Změny dle požadavku investora: Elektropřípojka

Objednatel :

Město Rokytnice v Orlických horách, zastoupeno starostou Petrem Hudousem

Technický dozor a koordinátor BOZP:

Ing. Jiří Požár

Projektant stavby (autorský dozor) :

DSP: ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda-Horský, a.s., Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel :

STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk

Popis a zdůvodnění změny :

Změna na žádost investora: Elektropřípojka k osvětlení cykloprístřešku a vánočního stromu v zahradě MŠ.



Přílohy evidenčního listu :

1.	Rozpočet - Elektropřípojka
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle cenové nabídky :	Aktuální cena za dílo dle SOD a ZL:	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
			méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	4 182 295,57	4 324 367,47	0,00	19 417,50	4 343 784,97	19 417,50
Vč. DPH:	5 060 577,64	5 232 484,64	0,00	23 495,18	5 255 979,81	23 495,18

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STAVITELSTVÍ EU s.r.o.	Miloš Sloupenský	9.9.2015	
Projektant (autorský dozor) :	ATELIER ARCHITEKTURY	Ing.arch.Petr Šuda		
Stavební dozor :	Ing. Jiří Požár	Ing. Jiří Požár		
Investor:	Město Rokytnice v Orl. horách	Petr Hudousek	9.9.2015	
Uživatel	MŠ Rokytnice v OH	Bc.Vlasta Gallová		

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

3

Číslo zakázky zhotovitele:	
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	9.9.2015

Název stavby :

Přírodní hřiště při MŠ Rokytnice v Orlických horách

Název změny :

Změny dle požadavku investora a statika: Opěrná stěna

Objednatel :

Město Rokytnice v Orlických horách, zastoupeno starostou Petrem Hudouskem

Technický dozor a koordinátor BOZP:

Ing. Jiří Požár

Projektant stavby (autorský dozor) :

DSP: ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda-Horský, a.s., Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel :

STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk

Popis a zdůvodnění změny :

Změna na žádost investora a statika: Opěrná stěna - opěrnou stěnu bylo nutné sešít ocelovými sponami z důvodu velkých trhlin (viz. zápis statika)



Přílohy evidenčního listu :

1.	Rozpočet - opěrná stěna
2.	Zápis statika ve stavebním deníku
3.	
4.	
5.	
6.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle cenové nabídky :	Aktuální cena za dílo dle SOD a ZL:	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
			méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	4 182 295,57	4 343 784,97	0,00	43 065,10	4 386 850,07	43 065,10
Vč. DPH:	5 060 577,64	5 255 979,81	0,00	52 108,77	5 308 088,58	52 108,77

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STAVITELSTVÍ EU s.r.o.	Miloš Sloupenský	9.9.2015	
Projektant (autorský dozor) :	ATELIER ARCHITEKTURY	Ing.arch.Petr Šuda		
Stavební dozor :	Ing. Jiří Požár	Ing. Jiří Požár		
Investor:	Město Rokytnice v Orl. horách	Petr Hudousek	9.9.2015	
Uživatel	MŠ Rokytnice v OH	Bc. Vlasta Gallová		

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo zakázky zhotovitele:	
Registrační číslo projektu:	
Smlouva o dílo uzavřena dne:	9.9.2015

Číslo změny :

4

Přírodní hřiště při MŠ Rokytnice v Orlických horách

Název změny :

Změny dle požadavku investora: Zhotovení šindelové krytiny

Objednatel :

Město Rokytnice v Orlických horách, zastoupeno starostou Petrem Hudouskem

Technický dozor a koordinátor BOZP:

Ing. Jiří Požár

Projektant stavby (autorský dozor) :

DSP: ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda-Horský, a.s., Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel :

STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk

Popis a zdůvodnění změny :

Změna na žádost investora: Místo bitumenové střešní krytiny vč. oplechování bude provedena dojitá šindelová krytina z modřínu. Plechové žlaby okapů budou nahrazeny dlabanými dřevěnými žlaby.



Přílohy evidenčního listu :

1.	Rozpočet - Šindelové krytina
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle cenové nabídky :	Aktuální cena za dílo dle SOD a ZL:	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
			méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	4 182 295,57	4 386 850,07	55 470,14	176 697,45	4 508 077,38	121 227,31
Vč. DPH:	5 060 577,64	5 308 088,58	67 118,87	213 803,91	5 454 773,63	146 685,05

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STAVITELSTVÍ EU s.r.o.	Miloš Sloupenský	9.9.2015	
Projektant (autorský dozor) :	ATELIER ARCHITEKTURY	Ing.arch.Petr Šuda		
Stavební dozor :	Ing. Jiří Požár	Ing. Jiří Požár		
Investor:	Město Rokytnice v Orl. horách	Petr Hudousek	9.9.2015	
Uživatel	MŠ Rokytnice v OH	Bc. Vlasta Gallová		