

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel :

IČ:
DIČ:
Tel. :
Fax :
E-mail :
Bankovní spojení:
č.ú.:
zastoupen:
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

Město Rokytnice v Orlických horách
náměstí Jindřicha Šimka 3
517 61 Rokytnice v Orlických horách
00275301
CZ00275301
494 379 021
494 379 037
podatelna@mu.rokytnice.cz
ČS a.s., pobočka Rokytnice v Orl. horách
1240089379/0800
Petrem Hudouskem, starostou města

Petr Hudousek
Jana Gärtnerová, tel. 733722788
jana.gartnerova@mu.rokytnice.cz

2. Zhotovitel :

IČ:
DIČ:
Tel. :
Fax :
E-mail :
Bankovní spojení:
č.ú.:
zastoupen:
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

REKOS Ševčík s.r.o.
Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk
25960351
CZ25960351
777 777 044
rekos@rekos.biz
Komerční banka Žamberk
8761640287/0100
Jaroslav Ševčík
Jaroslav Ševčík - jednatel

II.

Předmět plnění

Předmět smlouvy je dodáván pro zakázku „Úprava pro změnu užívání v části 3.NP č. p. 4 v Rokytnici v Orlických horách“ v rozsahu dle přiloženého nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje realizovat i další práce v případě, že provedení těchto prací se ukáže jako nezbytné k dosažení kompletního provedení díla. Dílo bude provedeno v jakosti odpovídající podmínkám stanoveným technickými normami a příslušnými předpisy, a to bez vad a nedodělků.

III.

Doba plnění

Termín zahájení prací : do 14 dnů od zahájení prací

Termín dokončení prací : do 6 týdnů od převzetí staveniště a zahájení prací

Dílo bude realizováno dle pokynů zástupce objednatele uvedeného v čl. I této smlouvy a projektové dokumentace stavby.

IV.

Cena díla

Cena prací v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a je doložena rozpočtem zhotovitele. Cena je stanovena jako maximální a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla včetně nákladů na vybudování, provoz a údržbu a vyklizení staveniště zhotovitele, náklady na dopravu do místa plnění a dalších vedlejších nákladů, náklady na provádění zkoušek likvidace odpadů a případné čištění komunikace.

Cena za zhotovení díla činí :

Celkem bez DPH	202.394,- Kč
DPH 21%	42.503,- Kč
Celkem včetně DPH	244.897,- Kč

Slovy : dvěšestčtyřicetčtyřitisícsmsetdevadesátšedm korun českých

Celková cena je doložena rozpočtem dle soupisu prací.

Cena se může měnit, zvýšit nebo snížit, a to písemně, oběma stranami odsouhlasenými dodatky k této smlouvě za těchto podmínek :

- objednatelem odsouhlasené provedení jiného rozsahu prací než bylo uvedeno v rozpočtu (vícepráce, méněpráce)
- objednatelem požadované provedení víceprací, které nebyly předmětem zadání, tyto vícepráce budou oceněny obvyklými cenami odsouhlasenými oběma stranami
- v případě změny daňových předpisů
- objednatelem odsouhlasené změny vstupních materiálů

V.

Platební podmínky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. IV smlouvy na základě faktury a potvrzeného soupisu skutečně provedených prací.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu a musí odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění. Na vystavené faktuře bude uveden název zakázky: „Úprava pro změnu užívání v části 3.NP č. p. 4 v Rokytnici v Orlických horách“

Objednatelem nebude poskytnuta žádná záloha. Po ukončení všech prací bude:

1. Předán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami.
2. Následně předána faktura (daňový doklad), za provedené práce, na které bude vždy uveden název projektu. K faktuře bude přiložena soupiska prací, rozpracovaná podle jednotlivých položek soupisu prací, zařazených podle kódu činnosti.
3. Splatnost faktury bude 21 dnů po doručení objednateli.
4. Změny a vícepráce vyplývající z dodatku smlouvy o dílo je třeba vyúčtovat odděleně.

5. Zhotovitel předá nebo zašle fakturu na adresu objednatele uvedenou v bodě I.

VI.

Provádění prací a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném v této smlouvě o dílo v souladu s platnými technickými normami a předpisy. V neupravených částech se řídí příslušnými právními předpisy a ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalifikovanými pracovníky.
3. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny objednavatele a včas je plnit.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavebních prací k realizaci díla na nezbytně nutnou dobu v případě, že narazí na skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem.
5. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody se zástupcem objednatele a bez souhlasu projektanta provádět změny v technologii prací a v dodávkách ani měnit použité materiály.
6. Na místo provádění díla smí vstupovat jen osoby zhotovitele, pověřené plněním díla a pověřeni zástupci objednatele. Ostatní osoby mohou na staveniště vstoupit jen se souhlasem osoby zastupující objednavatele, která je zodpovědná za realizaci díla. Objednavatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele zadat realizaci díla nebo jeho části třetí osobě.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu Zákona č. 262/2006 ZP, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 důsledně dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární předpisy na svém pracovišti, které mu bylo písemně přiděleno, platné v době plnění smluvního ujednání (zejména příslušná Nařízení vlády, Zákoník práce, příslušné vyhlášky, a to hlavně Vyhláškou 309/2006 Sb., ČSN a ostatní související předpisy). Za bezpečnost pracovníků zhotovitele odpovídá jeho stavbyvedoucí.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude plnit opatření vyplývající z hodnocení rizik, se kterými byl objednatelem seznámen a opatření vyplývající z hodnocení rizik se kterými seznámil objednavatele.
10. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance vlastními OOPP (na své náklady) dle vyhodnocení rizik prováděných prací.
11. Zhotovitel zodpovídá za technický stav vlastního mechanizačního prostředku, nástroje, nářadí a vhodnost ochranných pomůcek u svých pracovníků.
12. Veškeré hlučné práce vydávající vyšší intenzitu hluku než 80 dB musí být prováděny mimo pracovní hodiny pobočky České spořitelny v I.NP. (Provozní doba: Po 9.00-12.30, 13.30-17.00, St 9.00-12.30, 13.30-17.00, Čt 9.00-12.30, Pá 9.00-12.30, 13.30-16.00).

VII.

Převzetí díla

1. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla telefonicky. Obě smluvní strany se zavazují, že převímací řízení bude zahájeno

- nejpozději do 1 pracovního dne od výzvy zhotovitele. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
2. Zápis o přejímacím řízení podepíší oprávnění zástupci **obou smluvních stran**. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke **stanovenému účelu**, nejsou důvodem, pro který by mohl objednatel převzetí odmítnout.
 3. V případě, že předmět díla vykazuje určité vady a **nedodělky, které nebrání** řádnému užívání díla, bude zápis o předání a převzetí díla **obsahovat soupis** těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
 4. Zhotovitel se zavazuje uvedené vady a nedodělky odstranit ve **lhůtách uvedených** v zápise.
 5. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí **dokončeného díla** do pátého dne po výzvě zhotovitelem, má se zato, že zhotovitel splnil **svůj závazek** o provedení díla, a to je považováno za převzaté. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu za dílo.
 6. Zhotovitel k přejímacímu řízení doloží atesty a certifikáty použitých materiálů, příp. zápisy a protokoly o provedených zkouškách.

VIII.

Záruční doba

1. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednateli a činí 36 měsíců. Uvedená záruka se nevztahuje na výrobky a komponenty, u nichž záruku stanoví výrobce.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
3. Záruka za dílo zaniká v případě, že konstrukce nebo stavba je užívána objednatelem, případně třetí osobou jinak, než bylo uvažováno ve schváleném projektu stavby nebo než je obvyklé.

IX.

Smluvní pokuta

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků má objednatel právo účtovat zhotoviteli pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den.
3. Při nedodržení smluvních termínů dohodnutých ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.
4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne neplněním povinností zhotovitelem.

X.

Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště bezplatně k užívání po dobu stavby prosté práv třetí osoby.
2. Objednatel po předchozí dohodě může zhotoviteli umožnit umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě.

3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací před jejich zakrytím, a to minimálně 6 hodin předem. V případě, že se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zhotovitel bude pokračovat v pracích. V případě požadavku objednatele dodatečného odkrytí prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.

XI. Závěrečná ujednání

1. Smlouvu o dílo tvoří následující dokumenty, které je nutno chápat jako vzájemně se doplňující s tím, že pořadí jejich závaznosti pro účely výkladu je stanoveno následovně:
 - smlouva o dílo
 - cenová nabídka zhotovitele
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil podrobně s textem smlouvy a bere na vědomí všechna omezení a povinnosti a souhlasí s nimi.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků. To platí i pro zrušení této smlouvy.
4. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel
 - neprovádí svoje práce v souladu s projektovou dokumentací
 - používá závadné nebo jiné neschválené materiály
 - porušuje příslušné předpisy BOZP, PO, OŽP.
 - je bez udání důvodu v prodlení s plněním prací po dobu delší než 10 kalendářních dnů
 - byl na jeho majetek prohlášen konkurz nebo vstoupil do likvidace
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 výtisku.
6. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni jednat a podepisovat za smluvní strany uvedené v bodě I.
7. Tato smlouva je uzavřena bez nátlaku, na základě svobodné vůle obou stran.
8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Rokytnice v Orlických horách č. 87/2014/VIII ze dne 18. 8. 2014.

Objednatel :

V Rokytnici v Orl. horách dne 21. 8. 2014

.....
Petr Hudousek

MĚSTO
Rokytnice v Orl.h.
517 61 p. Rokytnice v Orl.h.
okr. Rychnov n. Kn. 10

Zhotovitel :

V dne: 21. 8. 2014

.....

 **REKOS Ševčík s.r.o.**

Čs. armády 1401, 564 01 ŽAMBERK ☺
Tel./fax 465 611 461, mobil +420 777 777 045
IČ: 259 60 351 DIČ: CZ25960351

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RokytvOhOrdinace

Stavba: Změna užívání v části 3.NP č.p.4, Rokytnice v Orlických horách

KSO: Rokytnice v Orlických horách

CC-CZ: Datum: 1.8.2014

Zadavatel: Město Rokytnice v Orlických horách

IČ: 00275301
DIČ: CZ00275301

Uchazeč: REKOS Ševčík s.r.o.

IČ: 25960351
DIČ: CZ25960351

Projektant: Východočeská rozvojová, s.r.o., Nové Město n.Metují

IČ: 28771044
DIČ: CZ28771044

Poznámka:

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena

- 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem
- 02/ náklady na veškerá opatření pro zajištění bezpečného provozu investora.
- 03/ veškeré náklady na ochranu lícnicích ploch stěn, stropů, podlah, oken, dveří...
- 04/ náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.
- 05/ náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností, soustavné odsávání prachu při bourání v interieru a trvalý úklid vnitrozávodových i veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby
- 06/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních připomocí s tím spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu.
- 07/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla.
- 08/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
- 09/ náklady na veškeré potřebné lešení v rozsahu i nad rámec lešení, které je v rozpočtech uvedeno.
- 10/ v rámci zařízení staveniště provést též provizorní oplocení, napojení (s vlastním měřením) na elektro a vodovod.
- 11/ práce se budou provádět za provozu investora. Z tohoto důvodu bude zhotovitel s investorem domlouvat postup provádění stavebních prací vč. provádění hlučných prací mimo pracovní dobu investora. Tyto vícenáklady zahrne do položky "Provoz investora, třetích osob".
- 12/ podmínkou pro předání nabídky je prohlídka objektů nabízejícími.

Komentář k cenové soustavě

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Ostatní

01/ Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započítáním výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě.

02/ NAVRŽENÉ VÝROBKÝ JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE JAKO PŘÍKLAD STANDARDU. ZHOTOVITEL MÁ MOŽNOST POUŽÍT VÝROBKÝ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VÝROBCE SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRY.

Cena bez DPH


202 394,21

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	202 394,21	42 502,78
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

244 896,99

 REKOS Ševčík s.r.o.

Čs. armády 1401, 564 01 ŽAMBERK ⑤
Tel./fax 465 611 461, mobil +420 777 777 045

IČ: 259 60 351 DIČ: CZ25960351

28.8.2014

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RokytvOhOrdinace

Stavba: Změna užívání v části 3.NP č.p.4, Rokytnice v Orlických horách

Místo: Rokytnice v Orlických horách

Datum: 01.08.2014

Zadavatel: Město Rokytnice v Orlických horách

Projektant:

Východočeská rozvojová, s.r.

Uchazeč: REKOS Ševčík s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		202 394,21	244 896,99	
01	Stavební a montážní práce	202 394,21	244 896,99	STA
01	Stavební a montážní práce	196 464,21	237 721,69	Soupis
ost	Vedlejší a ostatní náklady	5 930,00	7 175,30	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změna užívání v části 3.NP č.p.4, Rokytnice v Orlických horách

Objekt:

01 - Stavební a montážní práce

KSO:

Místo: Rokytnice v Orlických horách

Zadavatel:

Město Rokytnice v Oh, nám.Jindřicha Šimka 3

Uchazeč:

REKOS Ševčík s.r.o.

Projektant:

Východočeská rozvojová s.r.o, Sadová 1539, N.M.n.M

CC-CZ:

Datum: 01.08.2014

IČ:

DIČ:

IČ: 25960351

DIČ: CZ25960351

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena

01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem

02/ náklady na veškerá opatření pro zajištění bezpečného provozu investora.

03/ veškeré náklady na ochranu lících ploch stěn, stropů, podlah, oken, dveří...

04/ náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.

05/ náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností, soustavné odsávání prachu při bourání v interieru a trvalý úklid vnitrozávodových i veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby

06/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních připomocí s tím spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu.

07/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelům, které jsou potřebné pro realizaci díla.

08/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.

09/ náklady na veškeré potřebné lešení v rozsahu i nad rámec lešení, které je v rozpočtech uvedeno.

10/ v rámci zařízení staveniště provést též provizorní oplocení, napojení (s vlastním měřením) na elektro a vodovod.

11/ práce se budou provádět za provozu investora. Z tohoto důvodu bude zhotovitel s investorem domlouvat postup provádění stavebních prací vč. provádění hlučných prací mimo pracovní dobu investora . Tyto vícenáklady zahrne do položky "Provoz investora, třetích osob".

12/ podmínkou pro předání nabídky je prohlídka objektů nabízejícími.

Komentář k cenové soustavě

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Ostatní

01/ Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započítáním výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě.

02/ NAVRŽENÉ VÝROBKÝ JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE JAKO PŘÍKLAD STANDARDU. ZHOTOVITEL MÁ MOŽNOST POUŽÍT VÝROBKÝ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VÝROBCE SE STEJNYMI NEBO LEPŠÍMY TECHNICKÝMI PARAMETRY.

Cena bez DPH

196 464,21

DPH základní
snížená

Základ daně
196 464,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
41 257,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

237 721,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna užívání v části 3.NP č.p.4, Rokytnice v Orlických horách
Objekt:

01 - Stavební a montážní práce

Místo: Rokytnice v Orlických horách
Zadavatel: Město Rokytnice v Oh, nám.Jindřicha Šimka 3
Uchazeč: REKOS Ševčík s.r.o.

Datum: 01.08.2014

Projektant: Východočeská rozvojová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		196 464,21
HSV - Práce a dodávky HSV		35 304,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 199,03	
34 - Stěny a příčky	0,00	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 505,56	
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 745,75	
96 - Bourání konstrukcí	9 299,21	
998 - Přesun hmot	6 555,06	
PSV - Práce a dodávky PSV		144 659,60
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	17 700,00	
763 - Konstrukce suché výstavby	915,00	
766 - Konstrukce truhlářské	32 798,70	
767 - Konstrukce zámečnické	4 341,00	
771 - Podlahy z dlaždic	3 987,47	
776 - Podlahy povlakové	58 280,85	
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	8 878,41	
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 729,80	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 028,37	
M - Práce a dodávky M		16 500,00
21-M - Elektromontáže a hromosvody	16 500,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna užívání v části 3.NP č.p.4, Rokytnice v Orlických horách

Objekt:

01 - Stavební a montážní práce

Místo:

Rokytnice v Orlických horách

Datum: 01.08.2014

Zadavatel:

Město Rokytnice v Oh, nám.Jindřicha Šimka 3

Projektant: Východočeská rozvojová s.r.o, Sadová 1!

Uchazeč:

REKOS Ševčík s.r.o.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							196 464,21	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					35 304,61	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 199,03	
1	K	317121151x	Montáž překladů prefabrikovaných do rýh dodatečně světlosti otvoru do 1050 mm	kus	4,000	200,00	800,00	
	VV		"mezi 2.10 a 2.15" 2		2,000			
	VV		"mezi 2.10 a 2.07" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
2	M	593407870	Dodávka překlad 7 z cihelných tvarovek např. POROTHERM 7x23,8x150 cm	kus	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,001	28 500,00	28,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		"do m.č.2.18a" 2*0,9*0,000395*1,1		0,001			
4	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm	m	3,000	47,50	142,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		"mezi 2.10 a 2.15" 1,5		1,500			
	VV		"mezi 2.10 a 2.07" 1,5		1,500			
	VV		Součet		3,000			
6	K	340238233	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příček např. Ytong tl 100 mm	m2	0,210	568,00	119,28	CS ÚRS 2014 01
	VV		"v místě m.č.2.18a - úklid" 0,7*0,3		0,210			
76	K	340239233	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příček Ytong tl 100 mm	m2	3,375	530,00	1 788,75	CS ÚRS 2014 01
	VV		"délící příčka ve stáv.chodbě" 1,25*2,7		3,375			
D	34	Stěny a příčky					0,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 505,56	
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,170	139,00	996,63	CS ÚRS 2014 01
	VV		"viz.položky 340238233 a 340239233 - z obou stran" 2*(0,21+3,375)		7,170			
8	K	612181101	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	7,170	79,60	570,73	CS ÚRS 2014 01
9	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,580	380,00	980,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		"po vybourání příčky" 2*2,7*0,1		0,540			
	VV		"okolo nově osazovaných dveří do stáv.příček" 2*2*(1,0+2*2,05)*0,1		2,040			
	VV		Součet		2,580			
10	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,000	265,00	1 060,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		překlady:					
	VV		"mezi 2.10 a 2.15" 2		2,000			
	VV		"mezi 2.10 a 2.07" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,100	178,00	1 975,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		"pod keram.obklady - m.č.2.10 - okolo dveří" (2,15+1,25+2,15)*2,0		11,100			
12	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"do m.č.2.18a, 2.10 a 2.15" 1+1+1		3,000			
13	M	553311130x	Dodávka zárubeň ocelová atypická pro běžné zdění H 110 600x1500mm L/P	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
14	M	553311170	Dodávka zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	2,000	686,00	1 372,00	CS ÚRS 2014 01
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					5 745,75	
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	18,000	120,00	2 160,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		3*6,0		18,000			
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	143,430	25,00	3 585,75	CS ÚRS 2014 01
	VV		"ordinace, čekárna, přípravná, chodba" 14,65*7,7+3,5*8,75		143,430			
D	96	Bourání konstrukcí					9 299,21	
78	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,625	59,80	37,38	CS ÚRS 2014 01
	VV		"rozdělení m.č.2.08" 1,25*(0,2+0,1+0,2)		0,625			
77	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,168	67,70	146,77	CS ÚRS 2014 01
	VV		"na stáv.chodbě" (0,65+1,25+0,65)*0,85		2,168			
17	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"stávající dřez" 1		1,000			
18	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky - koberec	m2	54,520	28,70	1 564,72	CS ÚRS 2014 01
	VV		"stáv.místnosti 2.07, 2.10, 2.14, 2.15" 17,78+15,43+6,37+14,94		54,520			
19	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou - PVC	m2	54,520	69,70	3 800,04	CS ÚRS 2014 01
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	240,00	378,24	CS ÚRS 2014 01
	VV		"mezi chodbou a pokojem" 0,8*1,97		1,576			
22	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,525	110,00	717,75	CS ÚRS 2014 01
	VV		"mezi chodbou a přípravou" 1,05*2,7		2,835			
	VV		"pro nové dveře do ordinace" 0,9*2,05		1,845			
	VV		"pro nové dveře do přípravy" 0,9*2,05		1,845			
	VV		Součet		6,525			
23	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	5,400	100,00	540,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"pro nové příčky" 2*2,7		5,400			
24	K	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 mm	m	6,000	230,00	1 380,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"mezi 2.10 a 2.15" 2*1,5		3,000			
	VV		"mezi 2.10 a 2.07" 2*1,5		3,000			
	VV		Součet		6,000			
25	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,932	58,70	524,31	CS ÚRS 2014 01
	VV		"m.č.2.10 - okolo dveří, pro keram.obklady" (2,15+1,25+2,15)*2,0		11,100			
	VV		"dřito - odpočet bour.obkladů" -2,168		-2,168			
	VV		Součet		8,932			

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				6 555,06	
26	K	9970138	Svislá a vodorovnáodorovná doprava suti na stavbě, její dočasné uložení na stavbě a odvoz na řízenou skládku a skládkovně. Do nabídkové ceny zohlednit výtěžnost ze získané kovové suti.	t	3,512	1 800,00	6 321,60	
	vv		"dle hmotnosti suti v Bourání konstrukci" 3,512		3,512			
27	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12	t	1,297	180,00	233,46	CS ÚRS 2014 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				144 659,60	
D	725		Zdravotnicka - zařízení předměty				17 700,00	
28	K	72520-01	Dod+mtž nového umyvadla roz.500x400mm vč.pákové baterie, spoj.a kotevního materiálu, napojení na rozvod teplé a studené vody a napojení na kanalizaci, vč.stavebních přípomocí (bourání, vysekání rýh, dozdivky, opravy omítek, atp.) Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků.	soub	1,000	7 900,00	7 900,00	
29	K	72520-02	Dod+mtž nové výlevky roz.550x450mm vč.baterie, spoj.a kotevního materiálu, napojení na rozvod vody a napojení na kanalizaci, vč.stavebních přípomocí (bourání, dozdivky, oprava obkladů, obkladů dlažeb, atp.) Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. Součástí je i demontáž stáv.sprchové baterie, zasazení stáv.rozvodů vody.	soub	1,000	9 500,00	9 500,00	
30	K	99872510x	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	soub	1,000	300,00	300,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				915,00	
31	K	763132952	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 0,5 m2 deska 1xDF 12,5	kus	0,300	2 650,00	795,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"stáv.SDK podhled ve dvou vrstvách" 2*1,5*0,1		0,300			
32	K	99876330x	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	soub	1,000	120,00	120,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				32 798,70	
33	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	516,00	1 548,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"m.č.2.10 a 2.18a" 1+1+1		3,000			
34	M	611600510x	Dodávka dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 cm, vč.zámku, klik a štitků.	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
35	M	611600510y	Dodávka dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové atyp.rozměr 60x150 cm, vč. zámku, klik a štitků a Al větrací mřížky 300x100mm	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
79	K	766691914x	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 vč.uložení na místo určené investorem	kus	1,000	20,70	20,70	
	vv		"dveře do čekárny m.č.2.07" 1		1,000			
38	K	76690-01	Repase stáv.dveřního křídla pro dveře jednokřídlové š.do 800mm - vysazení, odstranění nátěrů a provedení nových syntetických (vč.potřebného tmelení) a zpět.mtž. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu.	soub	6,000	830,00	4 980,00	
	vv		"stávající dveře" 6		6,000			
83	K	76690-02	Dod+mtž doplnění Al větrací mřížky 300x100mm do stávajících dveřních křidel. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu	soub	2,000	550,00	1 100,00	
39	K	76695-01	Dod+mtž kuchyňské linky roz. 1250x600mm. Sestava se samonosným konstrukčním rámem, dolní skříňky, provedení : korpus, pracovní deska, soklová lišta, mezistěna, čelní prvky - HPL laminovaná DTD tl. 18mm, dežén dle výběru investora. Vybavení : dřez nerez, stojánková mísicí baterie chrom. Namoření na stávající rozvodv tenlé a studené vody a na stáv.kanalizaci. Vše vč.spoj.a kotev.materiálu	soub	1,000	18 000,00	18 000,00	
40	K	99876610x	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	soub	1,000	550,00	550,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				4 341,00	
81	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	1,000	124,00	124,00	CS ÚRS 2014 01
37	M	54917260x	Dodávka samozavírače dveří jednokřídlových	kus	1,000	867,00	867,00	
80	K	76790-01	Demontáž, dočasné uložení a mtž na nové místo stávající kovové prosklené stěny roz.1350x2700mm s 1kř.dveřmi roz.900x2000mm vč.spoj.a kotevního materiálu, stav.přípomocí (potřebná úprava stáv.podlahy, SDK podhledu atp.).	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
82	K	998767202x	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	soub	1,000	350,00	350,00	
D	771		Podlahy z dlaždic				3 987,47	
41	K	77130-01	Adhezní můstek na stávající keramickou dlažbu vč.důkladného chemického očištění	m2	0,500	80,00	40,00	
42	K	771473113x	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm vč. potřebného řezání dlažby	m	2,600	80,30	208,78	
	vv		"doplnění podlahy v m.č.2.08 a 2.10" 1,25+1,35		2,600			
43	K	771573116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 25 ks/m2	m2	0,500	314,00	157,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"doplnění podlahy v m.č.2.08 a 2.10" 2*1,25*0,2		0,500			
44	M	597611110x	Dodávka keramické dlažby roz.200x200mm, dežén upřesněn v průběhu stavby.	m2	0,836	340,00	284,24	
	vv		"počítáno 10% na ztratné" (2,6*0,1+0,5)*1,1		0,836			
45	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	0,500	9,20	4,60	CS ÚRS 2014 01
46	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	0,500	30,80	15,40	CS ÚRS 2014 01
47	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	0,500	230,00	115,00	CS ÚRS 2014 01
48	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevností 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	0,500	45,30	22,65	CS ÚRS 2014 01
49	K	7871493511x	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem - olišťování soklíků.	m	2,600	123,00	319,80	
50	K	77199-Z/20	Dod+mtž přechodové hliníkové lišty dl.do 1100mm pro dveře 1kř a nebo pro doplnění podlahy po bour.příček ve stejné délce, vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků.	soub	6,000	450,00	2 700,00	
	vv		"čtyři nové dveře, doplnění po bour.příčky v m.č.2.10 a mezi m.č.2.08 a2.07" 4+1+1		6,000			
51	K	99877110x	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	soub	1,000	120,00	120,00	
D	776		Podlahy povlakové				58 280,85	
52	K	77610-01	Dod+mtž nové PVC podlahové krytiny s doložením třídy reakce na oheň A1 fl-Cfl. Vše očištění a napenetrování podkladu, jeho přestěrkování, dodávky lepidla a vč.dod+mtž soklíků. Dežén upřesněn v průběhu stavby.	m2	61,530	945,00	58 145,85	
	vv		"m.č.2,07, 2.10 a 2.15" 17,78+26,49-3,2*1,25+21,26		61,530			
53	K	99877610x	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	soub	1,000	135,00	135,00	
D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				8 878,41	
54	K	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	11,100	312,00	3 463,20	CS ÚRS 2014 01
	vv		"m.č.2.10 - okolo dřezu" (2,15+1,25+2,15)*2,0		11,100			
55	M	59761000x	Dodávka obkladu keramického roz.200x250mm, dežén dle výběru investora	m2	11,655	285,00	3 321,68	
	vv		"počítáno 5% na ztratné" 11,1*1,05		11,655			
56	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	4,000	123,00	492,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"m.č.2.10 - okolo dřezu" 2*2,0		4,000			
57	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	9,550	123,00	1 174,65	CS ÚRS 2014 01
	vv		"m.č.2.10 - okolo dřezu" (2,15+1,25+2,15)*2*2,0		9,550			
58	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	11,100	30,80	341,88	CS ÚRS 2014 01
59	K	99878110x	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	soub	1,000	85,00	85,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				2 729,80	
60	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	5,804	130,00	754,52	CS ÚRS 2014 01
	vv		"stáv.dveře" (4*0,6+2*0,8+2*6*1,97)*(0,05+0,11+0,05)		5,804			
61	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	8,551	231,00	1 975,28	CS ÚRS 2014 01
	vv		"nové dveře" (2*0,8+0,6+2*2*1,97+2*1,5)*(0,05+0,11+0,05)		2,747			
	vv		"stáv.dveře" (4*0,6+2*0,8+2*6*1,97)*(0,05+0,11+0,05)		5,804			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,551			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				15 028,37	
62	K	784453211x	Malby směsí bílé oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m vč.potřebného škrábání a tmelení. Výmalba je na nové, stávající, opravované omítky a SDK.	m2	429,382	35,00	15 028,37	
	VV		"m.č.2.02" (0,5+4,0)*2,7		12,150			
	VV		"m.č.2.07" 2*(5,375+3,82)*2,7+17,78+2*2*(0,9+1,8)*0,15		69,053			
	VV		"m.č.2.08" 2*(3,75+0,25+1,35+5,3)*2,7+12,93		70,440			
	VV		"m.č.2.10"					
	VV		(1,25+2,15+0,15+0,6+2,05+1,8+2,3)*2,7+4,665*0,9+(4,625+2,4+2,15+3,2)*2,7+24,27+2*2*(0,9+1,8)*0,15		91,311			
	VV		"m.č.2.11" 2*(2,125+2,0+4,54+1,05)*(0,9+2,7)/2+8,62		43,594			
	VV		"m.č.2.12" (1,85+0,773+0,1+0,2+0,6+1,3+0,8+1,9+1,0+0,6+0,75+0,1+1,45)*(2,7-2,0)+5,02		13,016			
	VV		"m.č.2.15" 4,54*0,9+(5,575+4,54+0,6+1,95+1,8+2,2)*2,7+21,26+2*2*(0,9+1,8)*0,15		71,962			
	VV		"m.č.2.16" (1,85+0,773+0,1+0,2+0,6+1,3+0,8+1,9+1,0+0,6+0,75+0,1+1,45)*(2,7-2,0)+5,07		13,066			
	VV		"m.č.2.17" 2*(2,0+2,15+3,15+1,05)*(0,9+2,7)/2+7,3		37,360			
	VV		"m.č.2.18" 2*(1,5+1,35)*(2,7-2,0)+2,02		6,010			
	VV		"m.č.2.18a" 1,42		1,420			
	VV		Součet		429,382			
D M			Práce a dodávky M				16 500,00	
D 21-M			Elektromontáže a hromosvody				16 500,00	
63	K	021-01	Dod+mtž úpravy el.rozvodů a osvětlení v m.č.2.08, 2.10, 2.15, v návaznosti na provedení stavebních prací - demontáž stávajících a osazení nových vypínačů vč.jejich dodávky - předpoklad 4 kusy, přeosazení svítidla - 1 kus, provedení nových el.rozvodů a přeložení stávajících, vč.potřebných stavebních přípomocí. Bližší specifikace přímo na stavbě. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a potřebné	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
84	K	021-02	Dod+mtž nového LED svítidla o výkonu 24W na místo stávajících. Tzn.vybourání a likvidace stávajících a napojení nových na stávající rozvody. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a revize a potřebných stavebních přípomocí. Umístění je na stáv.SDK podhledu.	soub	10,000	1 050,00	10 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změna užívání v části 3.NP č.p.4, Rokytnice v Orlických horách

Objekt:

01 - Stavební a montážní práce

Soupis:

ost - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Rokytnice v Orlických horách

Zadavatel:

Město Rokytnice v Oh, nám.Jindřicha Šimka 3

Uchazeč:

REKOS Ševčík s.r.o.

Projektant:

Východočeská rozvojová s.r.o, Sadová 1539, N.M.n.M

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.08.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25960351

CZ25960351

Cena bez DPH

5 930,00

DPH základní
snížená

Základ daně
5 930,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 245,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 175,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna užívání v části 3.NP č.p.4, Rokytnice v Orlických horách

Objekt:

01 - Stavební a montážní práce

Soupis:

ost - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Rokytnice v Orlických horách

Datum: 01.08.2014

Zadavatel:

Město Rokytnice v Oh, nám.Jindřicha Šimka 3

Projektant: Východočeská rozvojová

Uchazeč:

REKOS Ševčík s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 930,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

5 930,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna užívání v části 3.NP č.p.4, Rokytnice v Orlických horách

Objekt:

01 - Stavební a montážní práce

Soupis:

ost - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Rokytnice v Orlických horách

Datum: 01.08.2014

Zadavatel:

Město Rokytnice v Oh, nám.Jindřicha Šimka 3

Projektant: Východočeská rozvojová s.r.o, Sadová 1!

Uchazeč:

REKOS Ševčík s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 930,00

D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady	Kč	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	030001000	Zařízení staveniště	1,000	2 930,00	2 930,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	045002000	Kompletační, inženýrská a koordinační činnost	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01

5 930,00

2. Zhotovitel :

IC:

DIČ:

Tel:

Fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Č.ú.

zastoupen:

Osoby oprávněné jednati:

- ve věcech obchodních

- ve věcech technických

REKOS Ševčík s.r.o.

Čs. armády 1401, 564 01 Záměrk

25900381

CZ25900381

777 777 044

777 777 044

rekos@rekos.biz

Komunální banka Záměrk

87616402870109

Igor Ševčík

Igor Ševčík - jednatel

Igor Ševčík - jednatel

II.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je dodáván pro zakázku „Úprava pro změnu užívání v části 3.NP č. p. 4 v Rokytnici v Orlických horách“ a rozsahu dle příloženého odhledového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje realizovat i další práce v případě, že provedení těchto prací se může jako nezbytné k dosažení kompletního provedení díla. Práce bude provedeno v jakosti odpovídající podmínkám stanoveným technickými podmínkami a příslušnými předpisy, a to bez vad a nedodčků.

III.

Deba přání